

# **Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning 2022-2024**



## Forord

Rindal Storriltforvaltning, som ble etablert i 2014, har nå gjennomført og lagt bak seg sin tredje planperiode (2019 – 2021)

Vi er nå på linje med våre samarbeidskommuner – Orkdal, Meldal og Rennebu – og neste periode vil være 2022, 2023 og 2024.

Rindal kommune har vedtatt mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i vårt område.

Denne ble satt før forrige periode (2014-2015) med revidering i 2018 som skal gjelde frem til 2024. Tallene fra Hjorteviltregisteret viser at vi har ei avskyting innenfor disse målsetninger og at vi stort sett er der vi skal være.

Ny bestandsplan er derfor laget med noen små justeringer, men uten store endringer.

Bestandsplanen er enstemmig vedtatt av alle valgte representanter i Rindal Storriltforvaltning.

Ola Syrstad  
(Lomunda jaktområde)

Aud Gunvor Helgetun, nestleder  
(Romundstadbygda jaktområde)

Tore Landsem  
(Vettåsen jaktområde)

Ola Bakken, leder  
(Rinna jaktområde)

Ole Bjørn Grytbakk  
(Nordsia jaktområde)

Per Helge Pedersen  
(Rindalsskogen jaktområde)

All statistikk i denne bestandsplanen er hentet fra [www.hjorteviltregisteret.no](http://www.hjorteviltregisteret.no).

Forside:       Hjort kolle  
Foto:           Per Helge Pedersen

# Målsettinger

## Kommunale mål

I vedtatte mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Orkdal, Meldal, Rennebu og Rindal 2019 - 2024, har disse fire kommunene gått sammen om felles bestandsmål for hjorteviltet. Hovedmålet for den kommunale hjorteviltforvaltningen er å ha en forvaltning som gir bestander med optimal produksjon, sunne og friske dyr, og med en passende størrelse i forhold til leveområdenes biologiske bæreevne og i forhold til andre samfunnsinteresser innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

## Kommunale mål elg

1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,6.
2. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2:1.
3. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6.
4. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %.

## Kommunale mål hjort

1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9.
2. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning.
3. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %.

## Kommunale mål rådyr

Det er et langsiktig mål at rådyr skal forvaltes på lik linje som elg og hjort. Rådyrstammen skal holdes på et bærekraftig nivå.

## Kommunale mål i forhold til andre samfunnsinteresser

1. Forvaltning av hjortevilt skal gi muligheter for næringsinntekt og rekreasjon.
2. Antall påkjørsler skal ikke overstige 5 % i gjennomsnitt de 3 siste jaktår av jaktuttaket.
3. Hjortebestanden skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord- og skogbruket ut over det som normalt kan påventes.
4. Jakta skal foregå på en sikker og hensynsfull måte i forhold til annen friluftaktivitet.

## Hovedmål for bestandsplan Rindal Storviltforvaltning

Etter fem år med bestandsplaner fra storviltforvaltningen kan vi se at vi har oppnådd de mål som er satt for elgbestand. Jakttidene ble endret i 2017, og det var noe bekymringer om at utvidet jakttid ville føre til større uttak. Det viser seg nå at det er få jaktfelt som har utvidet jakta, men uttaket er likevel høyere enn tilsiktet fellingsprosent. Til tross for dette viser «sett elg per jegerdagsverk» at elgstammen har økt i siste planperiode og tildelingen bør justeres noe for neste periode.

Kommunale mål for hjort er ikke like oppnåelige da hjorten starter høsttrekket tidlig i store deler av Rindal. Sturviltforvaltningen er av den oppfatning at vi ikke helt kan forvalte hjortejakta på samme vis som for elg da koller og kalver ofte starter trekket ekstra tidlig. Vi velger derfor å fortsette som før da «sett hjort per jegerdagsverk» er stabilt på ønsket nivå. Rådyravskytning fortsetter som før

## **Delmål Rindal Sturviltforvaltning**

### **Bestandsstørrelse elg**

1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,6.
2. Holde elgstammen stabil.
3. Fellingsprosent på ca. 90 %.

### **Sammensetning av elgbestanden**

1. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %.
2. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2:1.
3. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6.

### **Bestandsstørrelse hjort**

1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9.
2. Hjortestammen skal holdes på et bærekraftig nivå og det skal raskt kunne iverksettes konfliktdempende tiltak ved behov.
3. Fellingsprosent på over 50 %.

### **Sammensetning av hjortebestanden**

1. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning.
2. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %.

### **Bestandsstørrelse rådyr**

1. Stammen skal holdes på et bærekraftig bestandsnivånivå.
2. Kalv/kje skytes før geit.
3. Geit spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand.





Rindal kommune

**Rindal viltvald**  
Kart over Rindal storviltforvaltning  
2022

Oppdragsgiver: Rindal kommune  
Arkiv: H1000000000011  
Prosjekt: 0001-0001 Rindal



Skala: 1:150000  
Grunn: Gensid

Dato: 2022-02-28  
Side: 001

## Tellende areal

| Område                            | Antall jaktfelt | Tellende areal elg   | Tellende areal hjort/rådyr |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| Lomunda                           | 3               | 44.877 dekar         | 44.877 dekar               |
| Volden                            | 1               | 6.461 dekar          | 6.461 dekar                |
| Nordsida*                         | 7               | 73.850 dekar         | 62.037 dekar               |
|                                   |                 |                      |                            |
| Vettåsen                          | 3               | 30.274 dekar         | 30.274 dekar               |
| Rindalsskogen                     | 5               | 46738 dekar          | 46738 dekar                |
| Rinna Jaktområde                  | 8               | 75.374 dekar         | 75.374 dekar               |
| Romundstadbygda Øst               | 4               | 68832 dekar          | 68832 dekar                |
|                                   |                 |                      |                            |
| <b>Totalt Rindal Storviltvald</b> | <b>30</b>       | <b>346.406 dekar</b> | <b>334.593 dekar</b>       |

\* Godkjent tellende areal for hjort/rådyr for Nordsida er 62.037 dekar (Kårøyan får tildelt hjort fra Hemne kommune, mens elg tildeles fra Rindal kommune). Total tellende areal for hjort i Rindal Storviltforvaltning er 334593 dekar.

## Planperiode

Denne planen gjelder for treårsperioden **2022 til 2024**.

Planens innhold skal vurderes årlig i forhold til utvikling i hjorteviltbestandene. Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil gi grunnlag for å revidere bestandsplanen også før utgangen av planperioden.

## Organisering og samarbeidsorgan

I denne bestandsplanen er den gamle valdstrukturen i Rindal med 8 vald slått sammen til ett storvald. Dette betyr at minstearealet gjelder samlet for hele storvaldet som er på 346406 dekar tellende areal for elg og 331.443 dekar for hjort. Rindal kommune tildeler dermed en totalkvote for hjortevilt i en samlet pott til hele storviltvaldet. Denne bestandsplanen beskriver videre hvordan denne totalkvoten fordeles til de ulike tildelingsområdene (de tidligere valdene). Rindal Storviltforvaltning har et eget valdstyre med en styrerepresentant fra hvert jaktområde som har tellende areal på over 20.000 dekar. Jaktområdene velger selv sin styrerepresentant i storviltforvaltningen. Valdstyret har som oppgave å sørge for at bestandsplanen og dens bestemmelser blir overholdt. Jaktområdene tildeler selv sin kvote til sine jaktfelt.

# Elg

## Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet

### Utbredelse og trekkforhold

**Lomunda:** Elgen er jevnt fordelt utover i terrenget, men har en litt høyere tetthet i østområdet. Det trekker inn en del elg i starten av oktober.

**Volden:** Har større sommerstamme enn vinterstamme. En del trekk i jakttiden.

**Rindalsskogen:** Bestanden av elg er forholdsvis jevnt fordelt på området. Utover høsten pleier det å være tilsig av elg fra andre områder. Det ser ut til at det er flere elg som overvintrer i terrenget nå enn tidligere.


**Vettåsen:** Jevnt fordelt over hele området. Kommer inn trekkdyr fra andre områder utover høsten. Flere elg som overvintrer.

**Nordsida:** Elg trekker fra Surnadal, og igjennom terrenget og videre opp til Meldal, og retur. Flere elg overvintrer i området.


**Romundstadbygda Øst:** Elgen er rimelig jevnt fordelt på området. Har et tilsig av elg fra andre områder utover høsten. Har noen få overvintringer.

**Rinna Jaktområde:** Dyrene er fordelt utover i området, men hovedtyngden av sett dyr ligger nord-øst i valdet. Utbredelsen og observasjoner varierer en god del etter vær og vindforhold under jakten. Det trekker inn en del elg i starten av oktober.






**Figur 2:** Antall sett elg per jegerdagsverk viser at fra å være ganske stabil fra 2013 til 2021, så har elgstammen økt de siste seks åra. Noe av økningen kan også skyldes endringer i hvordan sett elg skal registreres i «sett og skutt».




| Jaktår | Sett ku per okse | Antall jegerdager | Antall jaktfelt |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2013   | 3,35             | 1561              | 33              |
| 2014   | 2,66             | 1766              | 31              |
| 2015   | 2,15             | 1819              | 35              |
| 2016   | 2,05             | 1486              | 31              |
| 2017   | 1,96             | 1094              | 34              |
| 2018   | 1,84             | 1255              | 31              |
| 2019   | 3,01             | 1624              | 30              |
| 2020   | 2,51             | 1531              | 30              |
| 2021   | 2,2              | 1354              | 27              |

**Figur 3:** Ku-okseforholdet har blitt litt dårligere igjen, fra 1,84 i 2018 til 2,2 i 2021 og var helt oppe i 3,01 i 2019.



**Figur 4:** Kalveproduksjonen hos elgkyrne har det siste året gått ned en god del.




**Figur 5:** Avskytingen i Rindal kommune har vært stabil de siste åra. Fellingsprosenten i 2021 var 87 %.

| Jaktår | Kukalv                     |                 | Oksekalv                     |                   |    |
|--------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----|
|        | Gjennomsnittsvekt kukalver | Antall kukalver | Gjennomsnittsvekt oksekalver | Antall oksekalver |    |
| 2016   |                            | 61              | 11                           | 68,06             | 17 |
| 2017   |                            | 62,42           | 12                           | 59,59             | 17 |
| 2018   |                            | 61,36           | 14                           | 65,82             | 22 |
| 2019   |                            | 60,58           | 19                           | 69                | 21 |
| 2020   |                            | 53,8            | 20                           | 59,25             | 16 |
| 2021   |                            | 62,13           | 15                           | 64,83             | 24 |



**Figur 6:** Veldig stabile slaktevekter på elgkalv



**Figur 7:** Slaktevektene for kalv og ungdyr har over tid holdt seg stabile og høyt. Dette tyder på at elgen har god matkvalitet og god grunnstamme. Slaktevektene ligger 10-20% over samarbeidskommuner.

# Hjort

## Utbredelse og trekkforhold

**Lomunda:** Trekktidspunktet til hjorten varierer en del, men oftest trekker hjorten ut av området tidlig om høsten.

**Volden:** Mye hjort trekker igjennom terrenget. Mye sommerhjort. Ingen overvintring.

**Rindalsskogen:** Hjorten har en tendens til å samle seg litt mer på enkelte områder, men normalt bra fordelt over hele området. Trekket til vinterområdet starter allerede i august i sørdelen av området, og noe senere i jaktfeltene i Lomundal. Ingen overvintring.

**Vettåsen:** Hjorten har en tendens til å samle seg på enkelte områder. Den trekker i første del av september. Området har en del trekkhjort med kort opphold.


**Nordsida:** Hjorten trekker fra Kvande og igjennom terrenget. Kommer også opp fra Kårøyan (Vinjeøra). Reiser tilbake tidlig når de blir jaget eller forstyrret. Men det kan synes som om dette har endret seg noe de senere åra.

**Romundstadbygda Øst:** Hjorten samler seg litt mer på enkelte områder, det er minst hjort i østre deler.


**Rinna Jaktområde:** Dyrene er bra fordelt utover i området. Trekktidspunktet til hjorten varierer en del de siste årene. Det har også vært en liten tendens til at enkelte hjort kommer trekkende tilbake etter brunsten.








**Figur 11:** Bestandssammensetningen har holdt seg nokså stabil siden 2013 med en liten nedgang i alle grupper. Det kan synes som at det blir sett flere koller enn det avskytingen viser.



**Figur 12:** Med lik tildelingen de siste åra har vi hatt en jevnt økende avskyting. I 2018 var avskytingen 74,1%. Fordelt på alder og kjønn er ganske jevne med en større andel på bukk.



**Figur 14:** Slaktvekta på alle grupper ser ut til å være ganske jevne over tid.

# Rådyr

## Utbredelse og trekkforhold

Rådyra på området til Rindal Storviltforvaltning er i hovedsak stedbunden i hele Rindal.

## Fellingsdata rådyr


Fra en bunn i rapporterte rådyrfellinger i 2011 (24 rådyr) har vi så hatt en økning til en topp i 2017 (93 rådyr).

Vi har stor irregulær avgang på rådyr der store snømengder gjør at dyra trekker til vei og blir påkjørt.

## Irregulær avgang elg, hjort og rådyr i Rindal

I følge kommunale mål og retningslinjer skal gjennomsnittlig antall påkjørsler på vei ikke overstige 5 % av jaktutbyttet for den enkelte art samme jaktår (1. april - 31. mars). I Rindal er påkjørsel av elg innenfor målsetningen til kommunen.

| År                    | Årsak        | Viltart   |          |           | Totalt    |
|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                       |              | Elg       | Hjort    | Rådyr     |           |
| 2019                  | Bil          | 3         | 1        | 5         | 9         |
|                       | Sykdom/annet | 1         | 1        | 0         | 1         |
|                       |              |           |          |           |           |
| 2020                  | Bil          | 7         | 2        | 13        | 24        |
|                       | Sykdom/annet | 1         |          |           |           |
|                       |              |           |          |           |           |
| 2021                  | Bil          | 3         |          | 9         | 13        |
|                       | Sykdom/annet | 1         |          |           |           |
| <b>Totalt 2019/21</b> |              | <b>16</b> | <b>4</b> | <b>27</b> | <b>47</b> |



**Figur 17:** Kart over irregulær avgang av hjortevilt i Rindal perioden 01.01.2019 - 31.12.2021. (kilde: hjorteviltregisteret).

Tallene viser antall vilt påkjørt i området rundt tallene på kartet. 21 viser vilt påkjørt fra Aune til Sunna.

## Beiteskader skog og innmark

### Elg

**Lomunda:** Elgbeiteregistreringene i 2021 viser en moderat beiteprosent på ROS, gran/furu og einer. For bjørk er det en moderat beiteprosent. Elgstammen bør ikke økes i dette området.

**Volden, Rindalsskogen, Vettåsen, Nordsida:** Fra Fosseide og mot fylkesgrensa til Sør-Trøndelag var det i 2019 registrert noe beiteskader på skogen. Under den reviderte beitetakseringen i 2021 var forholdet betydelig bedret. Ellers ingen beiteskader registrert.

**Romundstadbygda Øst:** Området har ikke nok elg til at denne gjør noen vesentlig skade.

**Rinna:** Det har vært litt beiteskade på skog ved registreringene 2021, men det ligger nå på et greit nivå.

**Hele Rindal:** Vi ønsker å få varsler om beiteskader om dette skulle oppstå.

### Hjort

**Lomunda:** Det har vært vel mye beiteskader av hjort på innmark.

**Volden og Nordsida:** Ingen beiteskader registrert.

**Rindalsskogen Jaktvald:** Periodevis kan beiteskader på innmark oppstå.

**Vettåsen:** Har beiteskader på innmark enkelte steder.

**Romundstadbygda Øst:** Det har vært beiteskader av hjort på innmark.

**Rinna Jaktområde:** En del beiteskade på innmark i visse områder.

### Rådyr

Det er ikke registrert noen beiteskader forårsaket av rådyr.

## Evaluering av forrige planperiode

### Elg

1. Sett elg pr. jegerdagsverk har vært økende de siste åra og er nå på 1,16.
2. Holde elgstammen stabil: Det kan synes som om den er stabil de siste åra.
3. Fellingsprosent på ca. 80 %: gjennomsnitt over 87 i 2021 er godt over målsettingen.
4. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 % i gjennomsnitt . Dette har holdt seg godt over 50% de siste åra, men i 2021 var den 48,02 opp fra 45,3% i 2020. Ku/okseforholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2,0 kyr per okse i gjennomsnitt. Dette er blitt over 2 i 2021. ( 2,2)
5. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6 i gjennomsnitt. Vi er godt over målet, men vi hadde et fall i 2018 til 0,66.

### Hjort

1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9. Gjennomsnitt 0,50 og er godt innenfor målsettingen.
2. Hjortestammen skal holdes på et bærekraftig nivå og det skal raskt kunne iverksettes konfliktdempende tiltak ved behov: I Rindal har hjortestammen vært så høy på sensommeren, men konfliktdempende tiltak har ikke vært nødvendig de siste åra.
3. Fellingsprosent på over 50 %: gjennomsnitt. 68 % i 2021 ligger over målsettingen.
4. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning: Kulle-bukkforholdet har i den siste planperioden ligger på 1,35:1 og må betegnes som god kjønnsammensetning. I Rindal er det også en høyere andel voksne dyr når en sammenligner med mer typiske kyst- og hjortekommuner.
5. Hannedyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %: Vi skyter fremdeles for mye bukk, og resultatet er 62% bukk medregnet hannkalv i 2021. Av totalt felte hjort er andelen voksen bukk 29% i 2021.

### Rådyr

1. Stammen skal holdes på et bærekraftig bestandsnivå: Rådyrbestanden er innenfor målsettingen.
2. Kalv/kje skytes før geit: Det ser ut til at jegerne respekterer ordningen med at geit ikke skal skytes fra kalv/kje.
3. Geit spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand.



## Virkemidler

### Avskyting for elg, hjort og rådyr

Den største årsaken til dødelighet hos hjortevilt er jakt. Det vil si at utviklingen av hjorteviltet vil i all hovedsak bli et resultat av jaktuttaket. For rådyr utgjør gaupe og spesielt rev en betydelig predator. Dette, sammen med harde og snørike vintrer, vil påvirke rådyrstammen vesentlig i tillegg til jegerne.

Det er viktig å poengtere at den årlige kvoten ikke er noe som skal felles, men at kvoten er noe som maksimalt kan felles. Det er opp til hvert enkelt tildelingsområde å kontinuerlig vurdere om hele kvoten skal tas ut. Denne beslutningen må vurderes ut ifra beiteskadesituasjonen og bestandssituasjonen for hjorteviltet.

### Avskytingsplan elg

| Jaktområde                            | 2022       | 2023       | 2024       | 2022-2024  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Volden                                | 2          | 2          | 2          | 6          |
| Lomunda                               | 19         | 19         | 19         | 57         |
| Rindalsskogen                         | 23         | 22         | 23         | 68         |
| Vettåsen                              | 13         | 13         | 13         | 39         |
| Nordsida                              | 23         | 23         | 23         | 69         |
| Romundstadbygda Øst                   | 20         | 20         | 20         | 60         |
| Rinna Jaktområde                      | 24         | 24         | 24         | 72         |
| <b>Sum Rindal Storviltforvaltning</b> | <b>124</b> | <b>123</b> | <b>124</b> | <b>371</b> |

| Jaktområde                            | kalv         | 1,5 års okse | 1,5 års ku   | voksen okse  | voksen ku    |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Volden                                | 2            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Lomunda                               | 16           | 12           | 11           | 9            | 9            |
| Rindalsskogen                         | 19           | 15           | 16           | 9            | 9            |
| Vettåsen                              | 11           | 8            | 8            | 6            | 6            |
| Nordsida                              | 21           | 13           | 14           | 11           | 10           |
| Romundstadbygda Øst                   | 18           | 12           | 12           | 9            | 9            |
| Rinna Jaktområde                      | 22           | 14           | 14           | 11           | 11           |
| <b>Sum Rindal Storviltforvaltning</b> | <b>108</b>   | <b>75</b>    | <b>75</b>    | <b>55</b>    | <b>55</b>    |
| <b>Fordelt på alder og kjønn</b>      | <b>29,4%</b> | <b>20,2%</b> | <b>20,5%</b> | <b>15,1%</b> | <b>14,8%</b> |

## Jakttid for elg

F.o.m. 25. september t.o.m. 23. desember.

**NB!** Voksne okser med 6 takker eller mer er fredet t.o.m. 9. oktober. Dvs. voksen okse med 5 takker kan felles før 10. oktober. Voksen okse med 5 takker eller færre **skal** dokumenteres til valdets leder. Med gevir menes takker med lengde over 2 cm jf. målreglene hos Norges Jeger og Fiskeforening. Det **må** være takker på begge sider for å kunne godkjennes.

## Vektgrenser elg:

|   |   |
|---|---|
| Kalv fra 25.sept.   | < 40 kg kvotefritt, kun rapporteres       |
| 1½ år ku og okse  | < 90 kg godkjennes som kalv               |
| Eldre ku  | < 150 kg godkjennes som 1½ år ku          |
| Eldre okse  | < 150 kg godkjennes som 1½ år okse        |
| Eldre okse  | T.o.m. 3 takker godkjennes som 1½ år okse |
| Kalv og/eller ungdyr kan felles i stedet for voksne dyr uavhengig av kjønn. |   |

## Reaksjoner ved feilskyting av elg

| Dyr som er felt   | Dyr som skulle vært skutt |            |          |                                    |         |
|---|---------------------------|------------|----------|------------------------------------|---------|
|   | Eldre ku                  | Eldre okse | 1½ år ku | 1½ år okse                         | Kalv    |
| Eldre ku  |                           | 5.000,-    | 1.000,-  | 2.500,-                            | 5.000,- |
| Eldre okse  | 5.000,-                   |            | 5.000,-  | 1.000,-<br>/spir f.o.m.<br>6. spir | 5.000,- |
| 1½ år ku  |                           |            |          | 1.000,-                            | 2.500,- |
| 1½ år okse  |                           |            | 1.000,-  |                                    | 2.500,- |
| Kalv  |                           |            |          |                                    |         |
| Voksen okse over 5 takker felt før 10. oktober kr. 1.000,-/spir f.o.m. 6. spir og inndragning av trofe. |                           |            |          |                                    |         |
| Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote inkl. overflyttbar kvote kr. 10.000,-                      |                           |            |          |                                    |         |
| Feilskyting kan gi redusert kvote ved neste tildeling.  |                           |            |          |                                    |         |

## Avskytingsplan hjort

| Område                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2022-2024  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Volden                                | 5          | 5          | 5          | 15         |
| Lomunda                               | 30         | 30         | 30         | 90         |
| Rindalsskogen                         | 38         | 38         | 38         | 114        |
| Vettåsen                              | 25         | 25         | 25         | 75         |
| Nordsida                              | 37         | 37         | 37         | 111        |
| Romundstadbygda Øst                   | 37         | 37         | 37         | 111        |
| Rinna Jaktområde                      | 50         | 50         | 50         | 150        |
| <b>Sum Rindal Storviltforvaltning</b> | <b>222</b> | <b>222</b> | <b>222</b> | <b>666</b> |

| Jaktområde                            | Kvote kalv | Kvote Spiss-bukk | Kvote voksen bukk | Kvote voksen kolle |
|---------------------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Volden                                | 3          | 2                | 5                 | 5                  |
| Lomunda                               | 18         | 14               | 27                | 31                 |
| Rindalsskogen                         | 23         | 17               | 34                | 40                 |
| Vettåsen                              | 15         | 11               | 23                | 26                 |
| Nordsida                              | 22         | 17               | 33                | 39                 |
| Romundstadbygda Øst                   | 22         | 17               | 33                | 39                 |
| Rinna Jaktområde                      | 30         | 23               | 45                | 52                 |
| <b>Sum Rindal Storviltforvaltning</b> | <b>133</b> | <b>101</b>       | <b>200</b>        | <b>232</b>         |
| <b>%-fordeling</b>                    | <b>20</b>  | <b>15,2</b>      | <b>30</b>         | <b>34,8</b>        |

### Jakttid for hjort:

F.o.m. 1. september t.o.m. 23. desember.

### Vektgrenser hjort:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Kalv  | < 18 kg kvotefritt, kun rapporteres |
| Spissbukk   | < 45 kg godkjennes som kalv         |
| Kolle   | < 40 kg godkjennes som kalv         |
| Eldre bukk  | < 60 kg godkjennes som spissbukk    |
| Kalv kan felles i stedet for spissbukk, kolle og eldre bukk |                                     |
| Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk                |                                     |

### Reaksjoner ved feilskyting av hjort

| Dyr som er felt   | Dyr som skulle vært felt |            |           |         |
|---|--------------------------|------------|-----------|---------|
|   | Kolle                    | Eldre bukk | Spissbukk | Kalv    |
| Kolle   |                          | 5.000,-    | 2.500,-   | 5.000,- |
| Eldre bukk  | 5.000,-                  |            | 1.500,-   | 5.000,- |
| Spissbukk   | 2.500,-                  |            |           | 2.500,- |
| Kalv  |                          |            |           |         |
| Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote kr. 10.000,- |                          |            |           |         |
| Feilskyting kan gi redusert kvote ved neste tildeling.    |                          |            |           |         |

### Avskytingsplan rådyr

Rådyr er **kvotefritt** for medlemmer av Rindal Storriltforvaltning. Hvert enkelt tildelingsområde vurderer fortløpende hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

### Jakttid for rådyr:

Voksen rådyrbukk f.o.m. 10. august t.o.m. 23. desember.

Rådyr f.o.m. 25. september t.o.m. 23. desember.

Kalveførende geit kan ikke felles før kalven/kje er felt.

Geit spares det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand.

## Fellesbestemmelser ved avskytningsplaner

### Overføring av kvote fra ett år til et annet

10 % av den årlige kvoten kan flyttes fra ett år i planperioden til ett annet. Overføring kan skje maksimalt 1 år av gangen.

For tildelingsområder med årlig kvote t.o.m. 10 dyr, kan 1 dyr overflyttes.

For tildelingsområder med årlig kvote 11 til 20 dyr kan 2 dyr overflyttes, 21 til 30 dyr kan 3 dyr overflyttes osv.

### Nedklassifisering

Felles det dyr som ligger under vektgrensen for det respektive gruppe (se vektgrense for nedklassifisering), kan dyret belastes ungdyr eller kalvekvoten. Dette forutsettes at nedklassifisering blir varslet til leder av Rindal Storviltforvaltning og at det kontrollveies.

### Feilskyting

Reaksjonsbestemmelsene beregnes etter siste års jakt i planperioden pga. at alle dyr tildeles som valgfrie, men etter planperiodens slutt skal fordeling av alder og kjønn stemme med avskytningsavtalen.

Det feilskutte dyret er jaktområdets eiendom og avgjør selv hva de vil gjøre med dette.

Gebyret sendes tildelingsområdet, og tildelingsområdet avgjør selv om de evt. vil viderefakturere dette til jaktlaget.

Innbetalt gebyr tilfaller Rindal Storviltforvaltning.

Feilskyting vil få innvirkning på kvotene for neste bestandsplanperiode.



**Rindal Storviltforvaltning ønsker alle en god jakt.**