

Bestandsplan for hjortevilt

Rindal Storstorviltforvaltning

2025 - 2027



Forord

Rindal Storriltforvaltning, som ble etablert i 2014, har nå gjennomført og lagt bak seg sin fjerde bestandsplan (2022 – 2024)

Rindal kommune har vedtatt mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i vårt område. Denne ble satt i løpet av forrige periode (2022-2024) med revidering i 2024 som skal gjelde frem til 2030. Tallene fra Hjorteviltregisteret viser at vi har ei avskyting innenfor disse målsetninger og at vi stort sett er der vi skal være.

Ny bestandsplan er derfor laget med noen justeringer, men uten store endringer.

Bestandsplanen er vedtatt avvalgte representanter i Rindal Storriltforvaltning.

Ola Syrstad leder
(Lomunda jaktområde)

Aud Gunvor Helgetun, nestleder
(Romundstadbygda jaktområde)

Tore Landsem
(Vettåsen jaktområde)

Roar Bolme,
(Rinna jaktområde)

Ole Bjørn Grytbakk
(Nordsia jaktområde)

Per Helge Pedersen
(Rindalsskogen jaktområde)

All statistikk i denne bestandsplanen er hentet fra www.hjorteviltregisteret.no.

Forside: Rådyr
Foto: Per Helge Pedersen

Målsettinger

Kommunale mål

I vedtatte mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Orkland, Rennebu og Rindal 2025 - 2030, har disse tre kommunene gått sammen om felles bestandsmål for hjorteviltet.

Hovedmålet for den kommunale hjorteviltforvaltningen er å ha en forvaltning som gir bestander med optimal produksjon, sunne og friske dyr, og med en passende størrelse i forhold til leveområdenes biologiske bæreevne og i forhold til andre samfunnsinteresser innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Generelle delmål

1. Jegerne skal rapportere i appen sett- og skutt eller i hjorteviltregisteret.
2. Det skal tilstrebes en fellingsprosent på minimum 80 % for elg og 75 % for hjort pr år på vald og bestandsplannivå.
3. Det oppfordres til å ta ut små dyr (skrapdyr).
4. Slaktevektene, særlig kalver, bør økes over tid. Gode slaktevekter er en bra indikator på en bestand i bra balanse med beitet.
5. Forvaltningen bør innrettes slik en sparer en stor andel eldre dyr. I det totale uttaket må det tilstrebes en kjønnsfordeling på 50/50.

Kommunale mål elg

1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,9.
2. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2:1.
3. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6.
4. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %.

Kommunale mål hjort

1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,5 i utmark.
2. Kolle/bukk i sett-hjort bør ikke være høyere enn 1,5.
3. Kalv pr.kolle i sett-hjort bør være minst 0,6.
4. Sett spissbukk/eldre bukk i sett-hjort bør ikke være høyere enn 0,5.

Kommunale mål rådyr

Det er et langsiktig mål at rådyr skal forvaltes på lik linje som elg og hjort. Rådyrstammen skal holdes på et bærekraftig nivå.

Kommunale mål i forhold til andre samfunnsinteresser

1. Gjennomsnittlig antall påkjørsler på vei skal ikke overstige 5 % av jaktutbyttet for den enkelte hjorteviltart samme jaktår (1. april - 31. mars).
2. Hjortebestanden skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord- og skogbruket ut over det som normalt kan påventes. Skadefelling av hjortevilt skal kun unntaksvis brukes for å avverge skader når andre tiltak ikke ansees å være tilstrekkelig jfr. Naturmangfoldloven.

3. Problemdyr som til stadighet oppholder seg i bebygd område og som er til sjenanse for folk, må håndteres i hvert enkelt tilfelle etter en helhetlig vurdering. Slike dyr skal primært tas ut i ordinær jakt om det lar seg gjøre. Ulike tiltak som å jage dyrene vekk skal være forsøkt før eventuelt tiltak som uttak blir vurdert
4. Jakta skal foregå på en sikker og hensynsfull måte i forhold til annen friluftaktivitet.

Hovedmål for bestandsplan Rindal Storviltforvaltning

Etter åtte år med bestandsplaner fra storviltforvaltningen kan vi se at vi har oppnådd de mål som er satt for elgbestand. Jakttidene ble endret i 2017, og det var noe bekymringer om at utvidet jakttid ville føre til større uttak. Det viser seg nå at det er få jaktfelt som har utvidet jakta, men uttaket er likevel høyere enn tilsiktet fellingsprosent. Til tross for dette viser «sett elg per jeger-, dagsverk» at elgstammen har økt i siste planperiode og tildelingen bør justeres noe for neste periode.

Kommunale mål for hjort er ikke like oppnåelige da hjorten starter høsttrekket tidlig i store deler av Rindal. Storviltforvaltningen er av den oppfatning at vi ikke helt kan forvalte hjortejakta på samme vis som for elg da koller og kalver ofte starter trekket ekstra tidlig. Vi velger derfor å fortsette som før da «sett hjort per jegerdagsverk» er stabilt på ønsket nivå.

Rådyravskytning fortsetter som før.

Delmål Rindal Storviltforvaltning

Bestandsstørrelse elg

1. Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,9.
2. Holde elgstammen stabil.
3. Fellingsprosent på ca. 85 %.

Sammensetning av elgbestanden

1. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 %.
2. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2:1.
3. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6.

Bestandsstørrelse hjort

1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,5.
2. Hjortestammen skal holdes på et bærekraftig nivå og det skal raskt kunne iverksettes konfliktdempende tiltak ved behov.
3. Fellingsprosent på over 50 %.

Sammensetning av hjortebestanden

1. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning.
2. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %.

Bestandsstørrelse rådyr

1. Stammen skal holdes på et bærekraftig bestandsnivånivå.
2. Kalv/kje skytes før geit.
3. Geit spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand.



Tellende areal

Område	Antall jaktfelt	Tellende areal elg	Tellende areal hjort/rådyr
Lomunda	3	51338 dekar	51338 dekar
Nordsida*	7	73.850 dekar	62.037 dekar
Vettåsen	3	30.274 dekar	30.274 dekar
Rindalsskogen	5	46738 dekar	46738 dekar
Rinna Jaktområde	8	75.374 dekar	75.374 dekar
Romundstadbygda Øst	4	68832 dekar	68832 dekar
Totalt Rindal Storviltvald	30	346.406 dekar	334.593 dekar

* Godkjent tellende areal for hjort/rådyr for Nordsida er 62.037 dekar (Kårøyan får tildelt hjort fra Hemne kommune, mens elg tildeles fra Rindal kommune). Total tellende areal for hjort i Rindal Storviltforvaltning er 334593 dekar.

Planperiode

Denne planen gjelder for treårsperioden **2025 - 2027**

Planens innhold skal vurderes årlig i forhold til utvikling i hjorteviltbestandene. Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil gi grunnlag for å revidere bestandsplanen også før utgangen av planperioden.

Organisering og samarbeidsorgan

I denne bestandsplanen er den gamle valdstrukturen i Rindal med 6 vald slått sammen til ett storvald. Dette betyr at minstearealet gjelder samlet for hele storvaldet som er på 346406 dekar tellende areal for elg og 331.443 dekar for hjort. Rindal kommune tildeler dermed en totalkvote for hjortevilt i en samlet pott til hele storviltvaldet. Denne bestandsplanen beskriver videre hvordan denne totalkvoten fordeles til de ulike jaktområdene (de tidligere valdene). Rindal Storviltforvaltning har et eget valdstyre med en styrerepresentant fra hvert jaktområde som har tellende areal på over 20.000 dekar. Jaktområdene velger selv sin styrerepresentant i storviltforvaltningen. Valdstyret har som oppgave å sørge for at bestandsplanen og dens bestemmelser blir overholdt. Jaktområdene tildeler selv sin kvote til sine jaktfelt.

Elg

Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet

Utbredelse og trekkforhold

Lomunda: Elgen er jevnt fordelt utover i terrenget, men har en litt høyere tetthet i østområdet. Det trekker inn en del elg i starten av oktober.

Rindalsskogen: Bestanden av elg er forholdsvis jevnt fordelt på området. Utover høsten pleier det å være tilsig av elg fra andre områder. Det ser ut til at det er flere elg som overvintrer i terrenget nå enn tidligere, men det varierer med snøforholdene.

Vettåsen: Jevnt fordelt over hele området. Kommer inn trekkdyr fra andre områder utover høsten. Flere elg som overvintrer.


Nordsida: Elg trekker fra Surnadal, og igjennom terrenget og videre opp til Meldal, og retur. Flere elg overvintrer i området.

Romundstadbygda Øst: Elgen er rimelig jevnt fordelt på området. Har et tilsig av elg fra andre områder utover høsten. Har noen få overvintringer.


Rinna: Elgen har en klar tendens til å oppholde seg mer øst i jaktområde en tidligere. Det trekker inn en del elg i starten av oktober.

Sett elg per jegerdag

Trenden for sett elg per jegerdag har i den siste 10 årsperioden vært jevnt økende. Det skal også nevnes at ny instruks for registrering av sett elg ble innført i 2018 med mål om økt presisjon på bestandsindeksen. Den gamle instruksen hadde en svakhet hvor antall jegere på et jaktlag gir utslag på indeksen. Ny instruks prøver å eliminere denne svakheten.




Sett ku per okse



Sett kalv per kalvku

Indeksen kalles gjerne tvillingraten og viser hyppigheten av tvillinger i bestanden. Den regnes ut ved å dele antall kalver på antall kyr sett med kalv, men kalver sett alene tas ikke med i utregningen.

Indeksen kan variere mellom 1-2, hvor 1 betyr at ingen kyr har blitt observert med tvillinger, mens 2 betyr at alle kyr som har kalv, har blitt observert med tvillinger. Tvillingrate påvirkes blant annet av kyrenes alderssammensetning fordi sannsynligheten for å få tvillinger er størst for kyr eldre enn 4-5 år (Hjorteviltregisteret).




Sett kalv per ku

Indeksen forteller noe om rekruttering av kalv til bestanden. Det kan se ut til at kalveproduksjonen har vært noe nedadgående de senere årene.




Tildelt og felt elg




Fellingsprosent

Fellingsprosenten sett utover en 10 årsperiode, virker å være relativt stabil på 80 – 90%. Med unntak i 2023 sesongen. Noe av dette skyldes at det ble holdt igjen noen dyr dette året, noe som ikke kommer frem i statistikken.



Kalvevekter



Avskytingsplan elg

Oversikt over areal og tildeling av elg for 2025- 2027. (gjelder for 1 år)			
Jaktområde	Areal	Areal/elg	Antall elg
Rinna	75374	3098	24,3
Nordsida	73850	3956	18,7
Romundstadbygda Øst	68832	3278	21
Vettåsen	30274	2455	12,3
Rindalsskogen	46738	2157	21,7
Lomunda	51338	2962	17,3
Totalt/ Samlet	346406	3003	115,3

Utrechnet etter areal og faktorene fellingsprosent/sett elg (fellingsprosent vekter mer en sett elg).

Jaktområde	2025	2026	2027	2025-2027
Lomunda	17	18	17	52
Rindalsskogen	22	21	22	65
Vettåsen	12	13	12	37
Nordsida	18	19	19	56
Romundstadbygda Øst	21	21	21	63
Rinna	25	24	24	73
Sum Rindal Storviltforvaltning	115	116	115	346

Jaktområde	kalv	1,5 års okse	voksen okse	ku uten kalv
Lomunda	18	10	7	17
Rindalsskogen	22	12	8	23
Vettåsen	12	7	5	13
Nordsida	19	10	7	20
Romundstadbygda Øst	21	12	8	22
Rinna	24	14	10	25
Sum Rindal Storviltforvaltning	116	65	45	120
Fordelt på alder og kjønn	33,5%	18,8%	13%	34,7%

Kvote voksen ku (2,5 år og eldre): 40 stk (11,6%)

Rindal storviltforvaltning holder årlig kontinuerlig oversikt over antall felte elgkyr (2,5 år og eldre). Stanser jakten hvis årlig grense på ca. 13 elgkyr nås. Total kvote i planperioden er 40 eldre elgkyr.

Hjort

Utbredelse og trekkforhold

Lomunda: Trekktidspunktet til hjorten varierer en del, men oftest trekker hjorten ut av området tidlig om høsten.

Rindalsskogen: Hjorten har en tendens til å samle seg litt mer på enkelte områder, men normalt bra fordelt over hele området. Trekket til vinterområdet starter allerede i august i sørdelen av området, og noe senere i jaktfeltene i Lomundal. Ingen overvintring.

Vettåsen: Hjorten har en tendens til å samle seg på enkelte områder. Den trekker i første del av september. Området har en del trekkhjort med kort opphold.


Nordsida: Hjorten trekker fra Kvande og igjennom terrenget. Kommer også opp fra Kårøyan (Vinjeøra). Reiser tilbake tidlig når de blir jaget eller forstyrret. Men det kan synes som om dette har endret seg noe de senere åra.

Romundstadbygda Øst: Hjorten samler seg litt mer på enkelte områder, det er minst hjort i østre deler. Starter trekket tidlig, ingen overvintringer.


Rinna Jaktområde: Ser en klar tendens til at hjorten oppholder seg mer øst i jaktområde enn tidligere, og at den starter trekk allerede før 1 sept. Ingen overvintring.

Sett hjort per jegerdag (utmark)

Ny instruks for registrering av sett hjort ble også innført i 2018 som hos elgen, med mål om økt presisjon på bestandsindeksen.




Tildelt og felt hjort




Fellingsprosent

Fellingsprosenten hos hjort, har vært noe nedadgående de senere årene.




Kalvevekter

Ligger ikke data inne om kalvevekter fra 2016, derfor tidsintervallet noe utvidet, for å lettere kunne se trenden.




Felte eldre hanner (%)

Felte eldre hanner er noe økende de senere årene, med svingninger enkeltår.



Hanndyr av totalt felte dyr (%)

Kalv er ikke med i denne statistiken. Her er også trenden økende fra sesongen 2020 til 2024.



Avskytingsplan hjort

Jaktområde	2025	2026	2027	2025-2027
Lomunda	28	29	28	85
Rindalsskogen	37	37	37	111
Vettåsen	29	29	30	88
Nordsida	33	34	33	100
Romundstadbygda Øst	17	16	17	50
Rinna	39	38	38	115
Sum Rindal Storstiltforvaltning	183	183	183	549

Jaktområde	Kvote Kalv	Kvote Spiss-bukk	Kvote voksen bukk	Kvote voksen kolle
Lomunda	20	13	24	28
Rindalsskogen	27	17	27	40
Vettåsen	22	13	22	31
Nordsida	25	15	24	36
Romundstadbygda Øst	10	7	21	13
Rinna	31	18	20	45
Sum Rindal Storstiltforvaltning	135	83	138	193
%-fordeling	24,6 %	15,1 %	25,1 %	35,2 %

Jakttid for hjort:

F.o.m. 1. september t.o.m. 23. desember.

Irregulær avgang elg, hjort og rådyr i Rindal

År	Årsak	Viltart			Totalt
		Elg	Hjort	Rådyr	
2022	Bil	3	1	4	8
	Sykdom/annet	5	1	1	7
2023	Bil	4	0	16	20
	Sykdom/annet	2	0	2	4
2024	Bil	0	0	4	4
	Sykdom/annet	6	1	0	7
Totalt 2022/2024		20	3	27	50

I følge kommunale mål og retningslinjer skal gjennomsnittlig antall påkjørsler på vei ikke overstige 5 % av jaktutbyttet for den enkelte art samme jaktår (1. april - 31. mars). I Rindal er påkjørsel av elg innenfor målsetningen til kommunen.

Rådyr

Utbredelse og trekkforhold

Rådyra på området til Rindal Storviltforvaltning er i hovedsak stedbunden i hele Rindal.

Fellingsdata rådyr

Fra en bunn i rapporterte rådyrfellinger i 2011 (24 rådyr) har vi så hatt en økning til en topp i 2017 (93 rådyr).

Vi har stor irregulær avgang på rådyr der store snømengder gjør at dyra trekker til vei og blir påkjørt.

Beiteskader skog og innmark

Beiteskader på ungfuru opp til 5 meter i Rinna jaktfelt (Langlia)

Evaluering av forrige planperiode

Elg

1. Sett elg pr. jegerdagsverk har vært økende de siste åra og er nå på 1,3.
2. Holde elgstammen stabil: Det kan synes som om den er stabil de siste åra.
3. Fellingsprosent på ca. 80 %: gjennomsnitt over 90 i 2024 er godt over målsettingen.
4. Andel ku med kalv i sett-elg bør holde seg over 40 % i gjennomsnitt . Dette har holdt seg godt over 50% de siste åra, men i 2021 var den 48,02 opp fra 45,3% i 2020. Ku/okse-forholdet i sett-elg bør ikke være høyere enn 2,0 kyr per okse i gjennomsnitt. Dette er blitt 2,5 i 2024.
5. Kalv pr. ku i sett-elg bør være minst 0,6 i gjennomsnitt. Vi er godt over målet, 0,75 i 2022, 0,7 i 2023 og 0,6 i 2024.

Hjort

1. Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være høyere enn 0,9. Gjennomsnitt 0,30 og er godt innenfor målsettingen.
2. Hjortestammen skal holdes på et bærekraftig nivå og det skal raskt kunne iverksettes konfliktdempende tiltak ved behov: I Rindal har hjortestammen vært så høy på sensommeren, men konfliktdempende tiltak har ikke vært nødvendig de siste åra.
3. Fellingsprosent på over 50 %: gjennomsnitt. 66 % i 2021 – 24 ligger over målsettingen.
4. Bedre fordeling i kjønns- og alderssammensetning: Kulle-bukkeforholdet har i den siste planperioden ligger på 1,35:1 og må betegnes som god kjønnsammensetning. I Rindal er det også en høyere andel voksne dyr når en sammenligner med mer typiske kyst- og hjortekommuner.
5. Hanndyr av totalt felte dyr bør ikke overskride 50 % og voksen bukk av totalt felte hjort bør ikke overskride 25 %: Vi skyter fremdeles for mye bukk, og resultatet er 66% bukk.

Rådyr

1. Stammen skal holdes på et bærekraftig bestandsnivå: Rådyrbestanden er innenfor målsettingen.
2. Kalv/kje skytes før geit: Det ser ut til at jegerne respekterer ordningen med at geit ikke skal skytes fra kalv/kje.
3. Geit spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand.

Virkemidler

Avskyting for elg, hjort og rådyr

Den største årsaken til dødelighet hos hjortevilt er jakt. Det vil si at utviklingen av hjorteviltet vil i all hovedsak bli et resultat av jaktuttaket. For rådyr utgjør gaupe og spesielt rev en betydelig predator. Dette, sammen med harde og snørike vintre, vil påvirke rådyrstammen vesentlig i tillegg til jegerne.

Det er viktig å poengtere at den årlige kvoten ikke er noe som skal felles, men at kvoten er noe som maksimalt kan felles. Det er opp til hvert enkelt tildelingsområde å kontinuerlig vurdere om hele kvoten skal tas ut. Denne beslutningen må vurderes ut ifra beiteskadesituasjonen og bestandssituasjonen for hjorteviltet.

Jakttid for elg

- F.o.m. 25. september t.o.m. 23. desember.
- Jakttid på enkeltkalver starter først 10. Oktober (1 av tvillingkalver kan felles fra ordinær kvote).

NB! Voksne okser med 6 takker eller mer er fredet t.o.m. 9. oktober. Dvs. voksen okse med 5 takker kan felles før 10. oktober. Voksen okse med 5 takker eller færre **skal** dokumenteres til valdets leder. Med gevir menes takker med lengde over 2 cm jf. målereglene hos Norges Jeger og Fiskeforening. Det **må** være takker på begge sider for å kunne godkjennes.

Vektgrenser elg:

Kalv fra 25.sept.	< 40 kg kvotefritt, kun rapporteres
1½ år ku og okse	< 90 kg godkjennes som kalv
Eldre ku	< 150 kg godkjennes som 1½ år ku
Eldre okse	< 150 kg godkjennes som 1½ år okse
Eldre okse	T.o.m. 3 takker godkjennes som 1½ år okse
Kalv og/eller ungdyr kan felles i stedet for voksne dyr	
.	

Reaksjoner ved feilskyting av elg

Dyr som er felt	Dyr som skulle vært skutt				
	Eldre ku	Eldre okse	1½ år ku	1½ år okse	Kalv
Eldre ku		5.000,-	1.000,-	2.500,-	5.000,-
Eldre okse	5.000,-		5.000,-	1.000,- /spir f.o.m. 6. spir	5.000,-
1½ år ku				1.000,-	2.500,-
1½ år okse			1.000,-		2.500,-
Kalv					
Voksen okse over 5 takker felt før 10. oktober kr. 1.000,-/spir f.o.m. 6. spir og inndragning av trofe.					
Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote inkl. overflyttbar kvote kr. 10.000,-					
Reaksjon ved felling av enslig kalv før 10.oktober kr. 2000.					
Feilskyting kan gi redusert kvote ved neste tildeling.					

Vektgrenser hjort:

Kalv	< 18 kg kvotefritt, kun rapporteres
Spissbukk	< 45 kg godkjennes som kalv
Kolle	< 40 kg godkjennes som kalv
Eldre bukk	< 60 kg godkjennes som spissbukk
Kalv kan felles i stedet for spissbukk, kolle og eldre bukk	
Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk	

Reaksjoner ved feilskyting av hjort

Dyr som er felt	Dyr som skulle vært felt			
	Kolle	Eldre bukk	Spissbukk	Kalv
Kolle		5.000,-	2.500,-	5.000,-
Eldre bukk	5.000,-		1.500,-	5.000,-
Spissbukk	2.500,-			2.500,-
Kalv				
Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote kr. 10.000,-				
Feilskyting kan gi redusert kvote ved neste tildeling.				

Avskytingsplan rådyr

Rådyr er **kvotefritt** for medlemmer av Rindal Storviltforvaltning. Hvert enkelt tildelingsområde vurderer fortløpende hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Jakttid for rådyr:

Voksen rådyrbukk f.o.m. 10. august t.o.m. 23. desember.

Rådyr f.o.m. 25. september t.o.m. 23. desember.

Kalveførende geit kan ikke felles før kalven/kje er felt.

Geit spares det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand.

Fellesbestemmelser ved avskytningsplaner

Overføring av kvote fra ett år til et annet

10 % av den årlige kvoten kan flyttes fra ett år i planperioden til ett annet. Overføring kan skje maksimalt 1 år av gangen.

For jaktområder med årlig kvote t.o.m. 10 dyr, kan 1 dyr overflyttes.

For jaktområder med årlig kvote 11 til 20 dyr kan 2 dyr overflyttes, 21 til 30 dyr kan 3 dyr overflyttes osv.

Nedklassifisering

Felles det dyr som ligger under vektgrensen for det respektive gruppe (se vektgrense for nedklassifisering), kan dyret belastes ungdyr eller kalvekvoten. Dette forutsettes at nedklassifisering blir varslet til leder av Rindal Storviltforvaltning og at det kontrollveies.

Feilskyting

Reaksjonsbestemmelsene beregnes etter siste års jakt i planperioden pga. at alle dyr tildeles som valgfrie, men etter planperiodens slutt skal fordeling av alder og kjønn stemme med avskytningsavtalen.

Det feilskutte dyret er jaktområdets eiendom og avgjør selv hva de vil gjøre med dette.

Gebyret sendes tildelingsområdet, og tildelingsområdet avgjør selv om de evt. vil viderefakturere dette til jaktlaget.

Innbetalt gebyr tilfaller Rindal Storviltforvaltning.

Feilskyting vil få innvirkning på kvotene for neste bestandsplanperiode.

Rindal Storviltforvaltning ønsker alle en god jakt.



